

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi gminnej nr 383006 T Antoniów - Nowe Kotlice na odcinku 0+808-1+038 długości 230m - kod CPV: 45233220-7			
1 D- d.1	04.04.0 2 i D- 04.08.0 5	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej z usunięciem piasków, namulów i zanieczyszczeń, rozścielenie warstwy tłucznia, zaklinowanie klinem przy wyrównywaniu warstwą tłucznia po zagęszczeniu grubości 7 cm, zagęszczenie warstwy wyrównawczej mechanicznie, sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej (uzupełnienie miejscowe ubytków w nawierzchni jezdni tłuczniowej), (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) 230*5.10*0.07	m ³ m ³	 82.110	
				RAZEM	82.110
2 D- d.1	06.03.0 1	Oczyszczenie istniejących poboczy na szerokości 50 cm, ścinka warstwą o grubości 5-15 cm, wywóz materiału ze ścinki, spryskanie środkiem chwastobójczym 230*0.50*2	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000
3 D- d.1	05.03.0 5b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm - kategoria KR2 230*5.00	m ² m ²	 1150.000	
				RAZEM	1150.000
4 D- d.1	05.03.0 5a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - kategoria KR2 230*5.00	m ² m ²	 1150.000	
				RAZEM	1150.000
5 D- d.1	06.03.0 1a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego - warstwa kruszywa o grubości po zagęszczeniu 6 cm, szerokość 75 cm (wymagane kruszywo: dolomit lub wapień dewoński) 230*0.75*2	m ² m ²	 345.000	
				RAZEM	345.000