

P.P = 200.00 mn.p.m.	Studnia rewizyjna SRE42 ø1200	Załamanie	Studnia rewizyjna SRE43 ø1200	Studnia rozprężna SR18 ø1000
Rzędna terenu ist. [mn.p.m.]	208.80	209.00	212.40	212.50
Rzędna dna kanału [mn.p.m.]	207.00 206.50 207.20		210.60	210.65 212.50
Zagłębienie [m]	1.80	1.80	1.80	1.65
Średnica i spadek [mm,%]		PE ø90/5.4		PE ø90/5.4
	2.98%		1.26%	0.07%
Odległość [m]	1044.50 7 1051.50	–293–	1344.50	–371– 1715.50

PPUH "ADIR" Kielce	Projekt budowlany Data: 10.2007	
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Sobków etap II **Adres obiektu:** Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Makrsko Dolne, Makrsko Górne, Wólka Kawęcka, Brzeźno, Osowa, Miązowa, Mzurowa, Brzegi, Szczepanów, Bizoreda – gmina Sobków **Przedmiot rys.:** Profil podłużny projektowanej kanalizacji ciśnieniowej		**Rys. 36** Skala 1:100/1000
Projektował:	mgr inż. Krystyna Zarowska Upr.Nr KL–130/96	
Sprawdził:	mgr inż. Renata Kapusta Upr.Nr KL–50/99	